


REGIONE ABRUZZO
PROVINCIA DELL'AQUILA
Comune di Avezzano

PIANO DI CHIUSURA DELLA DISCARICA
IN LOCALITA' SANTA LUCIA
COMUNE DI AVEZZANO

A.C.I.A.M. S.p.A.
 Azienda Consorziale di Igiene Ambientale Marsicana

PROGETTO ESECUTIVO



| | | | | | |
|-----|--|------------|------------|-----------|------|
| 3 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 1 | Determina GR Abruzzo n.DA 21/46 del 10/04/2013 | 10/0472014 | | | |
| EM. | DESCRIZIONE | COMPILATO | VERIFICATO | APPROVATO | DATA |

| | | | |
|---|--|----------|--------------------------|
| GRUPPO DI PROGETTAZIONE Studio di Ingegneria e Architettura DE CRISTOFARO Ing. Enrico De Cristofaro Arch. Maurizio De Cristofaro Arch. Rodolfo De Cristofaro via Giuseppe Verdi 16 Avezzano AQ 0863-21706 sdecristofaro@libero.it | | CODIFICA | |
| | | COMMESSA | NORMATIVA DI RIFERIMENTO |
| | | P 5 1 4 | |
| | | FOGLIO | 1 DI 1 |

A termini di legge ci riserviamo la proprieta' di questo disegno con divieto di riprodurlo o di renderlo comunque noto a terzi o a ditte concorrenti senza nostra autorizzazione scritta.

| | | | |
|---|-----------------|----------------------|----------------------|
| TITOLO STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA | | DIMENSIONI A4 | TAV. n° RT-08 |
| IMPIANTO | SCALA ORIGINALE | SCALA GRAFICA | RIF. CLIENTE |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|-------------------------|--|------------|--------|-------|--------|----------|----------|-----------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | | | |
| | LAVORI A MISURA | | | | | | | |
| 1 01.01.130.00 1a | Recinzione del cantiere mediante pannelli mobili zincati dimensione L 3.50 m , H 2.00 m, con maglia zincata e tubo perimetrale verticale di diametro mm 40; ancoraggio del pannello a terra tramite blocco in calcestruzzo ; per il primo mese. Recinzione di cantiere | 1,00 | 206,29 | 1,000 | 1,000 | 206,29 | | |
| | SOMMANO cad*mesi | | | | | 206,29 | 65,36 | 13'483,11 |
| 2 01.03.001.00 1a | Accesso al cantiere realizzato con telaio in legno controventato e rete di plastica, ad uno o due battenti, alto non meno di 2,00 m, compreso il montaggio, la rimozione, il ritiro del materiale a fine lavori; per il primo mese. Allestimento del cantiere-Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere-Accessi [mesi: 1] Allestimento del cantiere-Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere-Accessi [mesi: 1] | 2,00 | 1,00 | 1,000 | 10,000 | 20,00 | | |
| | SOMMANO m2/mese | | | | | 20,00 | 15,31 | 306,20 |
| 3 02.10.200.00 1 | Lanterna segnaletica a luce rossa fissa, con interruttore manuale, alimentata in B.T. a 6 volts o a batteria; costo mensile. Allestimento del cantiere-Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere-Segnalazione luminosa [mesi: 1] Allestimento del cantiere-Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere-Segnalazione luminosa [mesi: 1] | 10,00 | 1,00 | 1,000 | 10,000 | 100,00 | | |
| | SOMMANO cad.*mesi | | | | | 100,00 | 0,61 | 61,00 |
| 4 02.10.020.00 1a | Linea elettrica mobile per impianti di illuminazione di sicurezza, realizzata con cavo multipolare flessibile isolato in gomma G10 sotto guaina in materiale termoplastico speciale non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di fumi, gas tossici e corrosivi, sigla di designazione FG 10 OM1 0,6/1kV, conforme alle norme; sono compresi l'installazione graffettata e le giunzioni; da 3x2,5 mm2. Allestimento del cantiere-Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere-Linea elettrica per segnalazione luminosa Allestimento del cantiere-Realizzazione di impianto elettrico del cantiere-Illuminazione del cantiere Allestimento del cantiere-Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere-Linea elettrica per segnalazione luminosa Allestimento del cantiere-Realizzazione di impianto elettrico del cantiere-Illuminazione del cantiere | 20,00 | 1,00 | 1,000 | 10,000 | 200,00 | | |
| | SOMMANO ml | | | | | 200,00 | 9,47 | 1'894,00 |
| 5 02.10.080.00 1 | Trasformatore monofase di sicurezza, in alloggiamento isolante, tensione del primario 220 V c.a., secondario 24 V c.a.; costo mensile. Allestimento del cantiere-Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere-Alimentazione B.T. per segnalazione luminosa [mesi: 1] Allestimento del cantiere-Realizzazione della recinzione | | | | | | | |
| | A RIPORTARE | | | | | | | 15'744,31 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|-------------------------|--|------------|-------|-------|--------|----------|----------|-----------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | 54,00 | | 15'858,91 |
| | <p>Recinzione su fondazione in cls-Getto in calcestruzzo per opere non strutturali-Segnali [mesi: 6] Recinzione su fondazione in cls-Posa di recinzioni e cancellate-Segnali [mesi: 6] Scavi e sistemazioni-Scavo di sbancamento-Segnali [mesi: 6] Scavi e sistemazioni-Risezionamento del profilo del terreno-Segnali [mesi: 6]</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad.*sem.</p> | | | | | 54,00 | 2,29 | 123,66 |
| 8 04.13.040.00 2a | <p>Segnaletica cantieristica di obbligo in alluminio, da parte, di forma rettangolare, lato mm 165x140, spessore mm 0,5; distanza lettura max 4,00 metri; costo semestrale.</p> <p>Allestimento del cantiere-Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere-Segnali [mesi: 6]</p> <p>Allestimento del cantiere-Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi-Segnali [mesi: 6]</p> <p>Scavo di sbancamento-Segnali [mesi: 6]</p> <p>Impianti-Realizzazione di impianto idrico-sanitario e del gas-Segnali [mesi: 6]</p> <p>Impianti-Realizzazione di impianto elettrico interno-Segnali [mesi: 6]</p> <p>Impianti-Realizzazione di impianto telefonico e citofonico-Segnali [mesi: 6]</p> <p>Impianti-Posa della cisterna per impianto antincendio-Segnali [mesi: 6]</p> <p>Impianti-Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto antincendio-Segnali [mesi: 6]</p> <p>Impianti-Realizzazione delle canalizzazioni per impianti aerulici-Segnali [mesi: 6]</p> | 3,00 | 1,00 | 1,000 | 3,000 | 9,00 | | |
| | Impianti-Posa macchinari per impianti aerulici-Segnali [mesi: 6] | 3,00 | 1,00 | 1,000 | 3,000 | 9,00 | | |
| | Impianti-Realizzazione della rete idrica e degli attacchi per impianto antincendio-Segnali [mesi: 6] | 3,00 | 1,00 | 1,000 | 3,000 | 9,00 | | |
| | Demolizione generale di strutture in c.a. eseguita con impiego di mezzi meccanici-Segnali [mesi: 6] | 3,00 | 1,00 | 1,000 | 3,000 | 9,00 | | |
| | Strutture di fondazioni in c.a.-Montaggio di pilastri prefabbricati in c.a.-Segnali [mesi: 6] | 3,00 | 1,00 | 1,000 | 3,000 | 9,00 | | |
| | Strutture di fondazioni in c.a.-Montaggio di travi prefabbricate in c.a.-Segnali [mesi: 6] | 3,00 | 1,00 | 1,000 | 3,000 | 9,00 | | |
| | Strutture di fondazioni in c.a.-Montaggio di tegoli di copertura-Segnali [mesi: 6] | 3,00 | 1,00 | 1,000 | 3,000 | 9,00 | | |
| | Strutture di fondazioni in c.a.-Montaggio di pannelli verticali-Segnali [mesi: 6] | 3,00 | 1,00 | 1,000 | 3,000 | 9,00 | | |
| | Allestimento del cantiere-Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere-Segnali [mesi: 6] | | | | | | | |
| | Allestimento del cantiere-Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi-Segnali [mesi: 6] | | | | | | | |
| | Recinzione su fondazione in cls-Scavo a sezione obbligata-Segnali [mesi: 6] | | | | | | | |
| | Recinzione su fondazione in cls-Lavorazione e posa ferri di armatura per opere non strutturali-Segnali [mesi: 6] | | | | | | | |
| | Recinzione su fondazione in cls-Getto in calcestruzzo per opere non strutturali-Segnali [mesi: 6] | | | | | | | |
| | Scavi e sistemazioni-Scavo di sbancamento-Segnali [mesi: 6] | | | | | | | |
| | Scavi e sistemazioni-Risezionamento del profilo del terreno-Segnali [mesi: 6] | | | | | | | |
| | Scavi e sistemazioni-Posa di geostuoia-Segnali [mesi: 6] | | | | | | | |
| | Scavi e sistemazioni-Ricomprimento di stuoia-Segnali [mesi: 6] | | | | | | | |
| | A RIPORTARE | | | | | 117,00 | | 15'982,57 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|-------------------------|---|------------|-------|-------|--------|----------|----------|-----------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | 117,00 | | 15'982,57 |
| | SOMMANO cad.*sem. | | | | | 117,00 | 0,95 | 111,15 |
| 9 04.13.002.00 1a | Scavi e sistemazioni-Semina a spaglio-Segnali [mesi: 6] | | | | | | | |
| | Segnaletica cantieristica di pericolo in alluminio, da parete, di forma triangolare, lato mm 140, spessore mm 0,5; distanza lettura max 4,00 metri; costo semestrale. | | | | | | | |
| | Allestimento del cantiere-Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere-Segnali [mesi: 6] | 3,00 | 1,00 | 1,000 | 3,000 | 9,00 | | |
| | Allestimento del cantiere-Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi-Segnali [mesi: 6] | 3,00 | 1,00 | 1,000 | 3,000 | 9,00 | | |
| | Scavo di sbancamento-Segnali [mesi: 6] | | | | | | | |
| | Strutture di fondazioni in c.a.-Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione-Segnali [mesi: 6] | 3,00 | 1,00 | 1,000 | 3,000 | 9,00 | | |
| | Strutture di fondazioni in c.a.-Lavorazione e posa ferri d'armatura per le strutture in fondazione-Segnali [mesi: 6] | | | | | | | |
| | Strutture di fondazioni in c.a.-Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione-Segnali [mesi: 6] | 3,00 | 1,00 | 1,000 | 3,000 | 9,00 | | |
| | Strutture in acciaio-Montaggio di strutture orizzontali in acciaio-Segnali [mesi: 6] | 3,00 | 1,00 | 1,000 | 3,000 | 9,00 | | |
| | Strutture in acciaio-Montaggio di strutture verticali in acciaio-Segnali [mesi: 6] | 3,00 | 1,00 | 1,000 | 3,000 | 9,00 | | |
| | Chiusure-Montaggio di chiusure perimetrali con pannelli prefabbricati in lamiera zincata-Segnali [mesi: 6] | 3,00 | 1,00 | 1,000 | 3,000 | 9,00 | | |
| | Chiusure-Montaggio di copertura in lamiera grecata-Segnali [mesi: 6] | 3,00 | 1,00 | 1,000 | 3,000 | 9,00 | | |
| | Chiusure-Realizzazione di opere di lattoneria-Segnali [mesi: 6] | | | | | | | |
| | Impianti-Realizzazione di impianto idrico-sanitario e del gas-Segnali [mesi: 6] | 3,00 | 1,00 | 1,000 | 3,000 | 9,00 | | |
| | Impianti-Realizzazione di impianto elettrico interno-Segnali [mesi: 6] | | | | | | | |
| | Impianti-Realizzazione di impianto telefonico e citofonico-Segnali [mesi: 6] | 3,00 | 1,00 | 1,000 | 3,000 | 9,00 | | |
| | Impianti-Posa della cisterna per impianto antincendio-Segnali [mesi: 6] | | | | | | | |
| | Impianti-Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto antincendio-Segnali [mesi: 6] | 3,00 | 1,00 | 1,000 | 3,000 | 9,00 | | |
| | Impianti-Realizzazione delle canalizzazioni per impianti aerulici-Segnali [mesi: 6] | | | | | | | |
| | Impianti-Posa macchinari per impianti aerulici-Segnali [mesi: 6] | 3,00 | 1,00 | 1,000 | 3,000 | 9,00 | | |
| | Impianti-Realizzazione della rete idrica e degli attacchi per impianto antincendio-Segnali [mesi: 6] | 3,00 | 1,00 | 1,000 | 3,000 | 9,00 | | |
| | Strutture di fondazioni in c.a.-Getto di calcestruzzo per pali trivellati-Segnali [mesi: 6] | | | | | | | |
| | Strutture di fondazioni in c.a.-Perforazioni per pali trivellati-Segnali [mesi: 6] | 3,00 | 1,00 | 1,000 | 3,000 | 9,00 | | |
| | Impianti-Installazione apparecchiature e macchinari per impianto di processo-Segnali [mesi: 6] | | | | | | | |
| | Demolizione generale di strutture in c.a. eseguita con impiego di mezzi meccanici-Segnali [mesi: 6] | 3,00 | 1,00 | 1,000 | 3,000 | 9,00 | | |
| | Strutture di fondazioni in c.a.-Montaggio di pilastri prefabbricati in c.a.-Segnali [mesi: 6] | 3,00 | 1,00 | 1,000 | 3,000 | 9,00 | | |
| | Strutture di fondazioni in c.a.-Montaggio di travi prefabbricate in c.a.-Segnali [mesi: 6] | 3,00 | 1,00 | 1,000 | 3,000 | 9,00 | | |
| | Strutture di fondazioni in c.a.-Montaggio di tegole di copertura-Segnali [mesi: 6] | 3,00 | 1,00 | 1,000 | 3,000 | 9,00 | | |
| | Strutture di fondazioni in c.a.-Montaggio di pannelli verticali-Segnali [mesi: 6] | 3,00 | 1,00 | 1,000 | 3,000 | 9,00 | | |
| | Strutture di fondazioni in c.a.-Montaggio di pannelli verticali-Segnali [mesi: 6] | 3,00 | 1,00 | 1,000 | 3,000 | 9,00 | | |
| | A RIPORTARE | | | | | 180,00 | | 16'093,72 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|--------------------------|---|------------|-------|-------|--------|----------|----------|-----------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | 180,00 | | 16'093,72 |
| | <p>Allestimento del cantiere-Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere-Segnali [mesi: 6]</p> <p>Allestimento del cantiere-Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi-Segnali [mesi: 6]</p> <p>Platea in c.a. per locali di servizio-Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione-Segnali [mesi: 6]</p> <p>Platea in c.a. per locali di servizio-Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione-Segnali [mesi: 6]</p> <p>Platea in c.a. per locali di servizio-Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione-Segnali [mesi: 6]</p> <p>Recinzione su fondazione in cls-Scavo a sezione obbligata-Segnali [mesi: 6]</p> <p>Recinzione su fondazione in cls-Realizzazione della carpenteria per opere non strutturali-Segnali [mesi: 6]</p> <p>Recinzione su fondazione in cls-Lavorazione e posa ferri di armatura per opere non strutturali-Segnali [mesi: 6]</p> <p>Recinzione su fondazione in cls-Getto in calcestruzzo per opere non strutturali-Segnali [mesi: 6]</p> <p>Recinzione su fondazione in cls-Posa di recinzioni e cancellate-Segnali [mesi: 6]</p> <p>Scavi e sistemazioni-Scavo di sbancamento-Segnali [mesi: 6]</p> <p>Scavi e sistemazioni-Risezionamento del profilo del terreno-Segnali [mesi: 6]</p> <p>Scavi e sistemazioni-Posa di geostuoia-Segnali [mesi: 6]</p> <p>Scavi e sistemazioni-Ricomprimento di stuoia-Segnali [mesi: 6]</p> <p>Scavi e sistemazioni-Semina a spaglio-Segnali [mesi: 6]</p> | | | | | | | |
| | SOMMANO cad.*sem. | | | | | 180,00 | 0,54 | 97,20 |
| 10 04.13.080.00 1a | <p>Segnaletica cantieristica di sicurezza in alluminio, da parete, di forma quadrata, lato mm 120, spessore mm 0,5; distanza lettura max 4,00 metri; costo semestrale.</p> <p>Allestimento del cantiere-Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere-Segnali [mesi: 6]</p> <p>Allestimento del cantiere-Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere-Segnali [mesi: 6]</p> <p>Allestimento del cantiere-Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi-Segnali [mesi: 6]</p> <p>Allestimento del cantiere-Realizzazione di impianto elettrico del cantiere-Segnali [mesi: 6]</p> <p>Allestimento del cantiere-Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere-Segnali [mesi: 6]</p> <p>Allestimento del cantiere-Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere-Segnali [mesi: 6]</p> <p>Allestimento del cantiere-Realizzazione di impianto idrico del cantiere-Segnali [mesi: 6]</p> <p>Platea in c.a. per locali di servizio-Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione-Segnali [mesi: 6]</p> <p>Platea in c.a. per locali di servizio-Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione-Segnali [mesi: 6]</p> <p>Platea in c.a. per locali di servizio-Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione-Segnali [mesi: 6]</p> <p>Recinzione su fondazione in cls-Scavo a sezione obbligata-Segnali [mesi: 6]</p> <p>Recinzione su fondazione in cls-Realizzazione della</p> | 10,00 | 1,00 | 1,000 | 10,000 | 100,00 | | |
| | A RIPORTARE | | | | | 100,00 | | 16'190,92 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|--------------------------|---|------------|-------|-------|---------|----------|----------|-----------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | 100,00 | | 16'190,92 |
| | carpenteria per opere non strutturali-Segnali [mesi: 6] Recinzione su fondazione in cls-Lavorazione e posa ferri di armatura per opere non strutturali-Segnali [mesi: 6] Recinzione su fondazione in cls-Getto in calcestruzzo per opere non strutturali-Segnali [mesi: 6] Recinzione su fondazione in cls-Posa di recinzioni e cancellate-Segnali [mesi: 6] Scavi e sistemazioni-Scavo di sbancamento-Segnali [mesi: 6] Scavi e sistemazioni-Risezionamento del profilo del terreno-Segnali [mesi: 6] Scavi e sistemazioni-Posa di geostuoia-Segnali [mesi: 6] Scavi e sistemazioni-Ricomprimento di stuoia-Segnali [mesi: 6] Scavi e sistemazioni-Semina a spaglio-Segnali [mesi: 6] | | | | | | | |
| | SOMMANO cad.*sem. | | | | | 100,00 | 0,55 | 55,00 |
| 11 01.04.001.00 1 | Massicciata stradale tipo mac-adam costituita da pietrisco calcareo con pezzatura 40-70 mm compresa la fornitura del pietrisco la stesa, cilindratura con rulli da 14 a 18 t, compresi altresì gli eventuali ricarichi durante la cilindratura, l'innaffiamento, la fornitura, spandimento e cilindratura del pietrisco calcareo di saturazione sino ad ottenere una completa chiusura: per uno spessore finito di mm 100. Allestimento del cantiere-Realizzazione della viabilità del cantiere-Viabilità principale Allestimento del cantiere-Realizzazione della viabilità del cantiere-Viabilità principale Allestimento del cantiere-Realizzazione della viabilità del cantiere-Viabilità principale | 1,00 | 1,00 | 1,000 | 300,000 | 300,00 | | |
| | SOMMANO m2 | | | | | 300,00 | 3,22 | 966,00 |
| 12 01.04.040.00 2 | Pista per il transito pedonale di larghezza 1,20 m eseguita con mezzo meccanico, rifinito a mano e ricoperta di ghiaietto. Allestimento del cantiere-Realizzazione della viabilità del cantiere-Viabilità secondaria Allestimento del cantiere-Realizzazione della viabilità del cantiere-Viabilità secondaria | 1,00 | 1,00 | 1,000 | 100,000 | 100,00 | | |
| | SOMMANO ml | | | | | 100,00 | 8,09 | 809,00 |
| 13 04.14.260.00 1a | Segnale stradale rettangolare in lamiera di alluminio spessore 25/10, interamente ricoperto con pellicola, montato su cavalletti pieghevoli in profilato di acciaio zincato, preforato e zavorrabile. Dimensioni: segnale 60x90 cm, altezza cavalletti 120 cm; costo mensile. Allestimento del cantiere-Realizzazione della viabilità del cantiere-Segnali [mesi: 1] Allestimento del cantiere-Realizzazione della viabilità del cantiere-Segnali [mesi: 1] Allestimento del cantiere-Realizzazione della viabilità del cantiere-Segnali [mesi: 1] Viabilità interna-Formazione di fondazione stradale-Segnali [mesi: 1] Viabilità interna-Formazione di manto di usura e collegamento-Segnali [mesi: 1] Viabilità interna-Realizzazione di marciapiedi-Segnali [mesi: 1] | 5,00 | 1,00 | 1,000 | 10,000 | 50,00 | | |
| | A RIPORTARE | | | | | 50,00 | | 18'020,92 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|--------------------------|---|------------|-------|-------|--------|----------|----------|-----------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | 50,00 | | 18'020,92 |
| | SOMMANO cad.*mesi | | | | | 50,00 | 7,15 | 357,50 |
| 14 04.14.220.00 1a | <p>Segnale stradale quadrato in lamiera di alluminio spessore 25/10, interamente ricoperto con pellicola, montato su portasegnale con maniglia di trasporto in lamiera stampata e verniciata con sbarra stabilizzatrice porta zavorra, compreso il montaggio e la rimozione. Dimensioni: lato segnale cm 40; costo mensile.</p> <p>Allestimento del cantiere-Realizzazione della viabilità del cantiere-Segnali [mesi: 1]</p> <p>Allestimento del cantiere-Realizzazione della viabilità del cantiere-Segnali [mesi: 1]</p> <p>Viabilità interna-Formazione di fondazione stradale-Segnali [mesi: 1]</p> <p>Viabilità interna-Formazione di manto di usura e collegamento-Segnali [mesi: 1]</p> <p>Viabilità interna-Realizzazione di marciapiedi-Segnali [mesi: 1]</p> <p>Viabilità interna-Cordoli, zanelle e opere d'arte-Segnali [mesi: 1]</p> | 5,00 | 1,00 | 1,000 | 10,000 | 50,00 | | |
| | SOMMANO cad.*mesi | | | | | 50,00 | 4,41 | 220,50 |
| 15 04.14.060.00 1a | <p>Segnale stradale triangolare in lamiera di alluminio spessore 25/10, interamente ricoperto con pellicola, montato su portasegnale con maniglia di trasporto in lamiera stampata e verniciata con sbarra stabilizzatrice porta zavorra, compreso il montaggio e la rimozione. Dimensioni: lato segnale cm 60; costo mensile.</p> <p>Allestimento del cantiere-Realizzazione della viabilità del cantiere-Segnali [mesi: 1]</p> <p>Allestimento del cantiere-Realizzazione della viabilità del cantiere-Segnali [mesi: 1]</p> <p>Viabilità interna-Formazione di fondazione stradale-Segnali [mesi: 1]</p> <p>Viabilità interna-Formazione di manto di usura e collegamento-Segnali [mesi: 1]</p> <p>Viabilità interna-Realizzazione di marciapiedi-Segnali [mesi: 1]</p> <p>Viabilità interna-Cordoli, zanelle e opere d'arte-Segnali [mesi: 1]</p> | 5,00 | 1,00 | 1,000 | 10,000 | 50,00 | | |
| | SOMMANO cad.*mesi | | | | | 50,00 | 4,40 | 220,00 |
| 16 04.14.140.00 1a | <p>Segnale stradale tondo in lamiera di alluminio spessore 25/10, interamente ricoperto con pellicola, montato su portasegnale con maniglia di trasporto in lamiera stampata e verniciata con sbarra stabilizzatrice porta zavorra, compreso il montaggio e la rimozione. Dimensioni: diametro segnale cm 60; costo mensile.</p> <p>Allestimento del cantiere-Realizzazione della viabilità del cantiere-Segnali [mesi: 1]</p> <p>Allestimento del cantiere-Realizzazione della viabilità del cantiere-Segnali [mesi: 1]</p> <p>Viabilità interna-Formazione di fondazione stradale-Segnali [mesi: 1]</p> <p>Viabilità interna-Formazione di manto di usura e collegamento-Segnali [mesi: 1]</p> <p>Viabilità interna-Realizzazione di marciapiedi-Segnali [mesi: 1]</p> <p>Viabilità interna-Cordoli, zanelle e opere d'arte-Segnali [mesi: 1]</p> | 5,00 | 1,00 | 1,000 | 20,000 | 100,00 | | |
| | A RIPORTARE | | | | | 100,00 | | 18'818,92 |


| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|--------------------------|--|------------|-------|-------|--------|----------|----------|-----------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | 100,00 | | 18'818,92 |
| | SOMMANO cad.*mesi | | | | | 100,00 | 4,92 | 492,00 |
| 17 04.14.001.00 1a | Segnale stradale triangolare in lamiera di alluminio spessore 25/10, interamente ricoperto con pellicola, montato su palo completo di base circolare metallica e staffe per il fissaggio, compreso il montaggio e la rimozione. Dimensioni: lato segnale cm 60, altezza palo cm 150; costo mensile. Allestimento del cantiere-Realizzazione della viabilità del cantiere-Segnali [mesi: 1] Allestimento del cantiere-Realizzazione della viabilità del cantiere-Segnali [mesi: 1] Viabilità interna-Formazione di fondazione stradale-Segnali [mesi: 1] Viabilità interna-Formazione di manto di usura e collegamento-Segnali [mesi: 1] Viabilità interna-Realizzazione di marciapiedi-Segnali [mesi: 1] Viabilità interna-Cordoli, zanelle e opere d'arte-Segnali [mesi: 1] | 10,00 | 1,00 | 1,000 | 10,000 | 100,00 | | |
| | SOMMANO cad.*mesi | | | | | 100,00 | 5,64 | 564,00 |
| 18 04.14.100.00 1a | Segnale stradale tondo in lamiera di alluminio spessore 25/10, interamente ricoperto con pellicola, montato su palo completo di base circolare metallica e staffe per il fissaggio, compreso il montaggio e la rimozione. Dimensioni: diametro segnale cm 60, altezza palo cm 150; costo mensile. Allestimento del cantiere-Realizzazione della viabilità del cantiere-Segnali [mesi: 1] Allestimento del cantiere-Realizzazione della viabilità del cantiere-Segnali [mesi: 1] | 10,00 | 1,00 | 1,000 | 10,000 | 100,00 | | |
| | SOMMANO cad.*mesi | | | | | 100,00 | 6,16 | 616,00 |
| 19 04.14.180.00 1a | Segnale stradale quadrato in lamiera di alluminio spessore 25/10, interamente ricoperto con pellicola, montato su palo completo di base circolare metallica e staffe per il fissaggio, compreso il montaggio e la rimozione. Dimensioni: lato segnale cm 40, altezza palo cm 150; costo mensile. Allestimento del cantiere-Realizzazione della viabilità del cantiere-Segnali [mesi: 1] Allestimento del cantiere-Realizzazione della viabilità del cantiere-Segnali [mesi: 1] | 10,00 | 1,00 | 1,000 | 10,000 | 100,00 | | |
| | SOMMANO cad.*mesi | | | | | 100,00 | 5,65 | 565,00 |
| 20 01.06.140.00 1 | Basamento in conglomerato cementizio armato antisismico per box prefabbricati o baracche di dimensioni cm 240x450x240, posato in opera compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. Allestimento del cantiere-Allestimento di servizi igienico assistenziali del cantiere-Basamento Allestimento del cantiere-Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi-Basamento Allestimento del cantiere-Allestimento di servizi igienico assistenziali del cantiere-Basamento Allestimento del cantiere-Allestimento di servizi sanitari del cantiere -Basamento | 4,50 | 1,00 | 1,000 | 1,000 | 4,50 | | |
| | | 4,50 | 1,00 | 1,000 | 1,000 | 4,50 | | |
| | A RIPORTARE | | | | | 9,00 | | 21'055,92 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|--------------------------|--|------------|-------|-------|--------|----------|----------|-----------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | 9,00 | | 21'055,92 |
| | SOMMANO m3 | | | | | 9,00 | 197,79 | 1'780,11 |
| 21 01.06.001.00 1a | Monoblocco prefabbricato di dimensioni cm 450x240x240, adibito a uffici, avente struttura portante in profilati metallici, tamponamento e copertura in pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata con interposto isolante, pavimentazione in PVC su supporto in legno idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, impianto elettrico, impianto termico, impianto idrico (acqua calda e fredda) e fognario, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio, escluso la realizzazione del basamento; per il primo mese. Allestimento del cantiere-Allestimento di servizi igienico assistenziali del cantiere-Baraccamenti Ufficio [mesi: 1] Allestimento del cantiere-Allestimento di servizi igienico assistenziali del cantiere-Baraccamenti Ufficio [mesi: 1] | 1,00 | 1,00 | 1,000 | 10,000 | 10,00 | | |
| | SOMMANO cad./mese | | | | | 10,00 | 308,78 | 3'087,80 |
| 22 01.06.020.00 1a | Monoblocco prefabbricato di dimensioni cm 450x240x240, adibito a spogliatoio, avente struttura portante in profilati metallici, tamponamento e copertura in pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata con interposto isolante, pavimentazione in PVC su supporto in legno idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, impianto elettrico, impianto termico, impianto idrico (acqua calda e fredda) e fognario, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio, escluso la realizzazione del basamento; per il primo mese. Allestimento del cantiere-Allestimento di servizi igienico assistenziali del cantiere-Baraccamenti Spogliatoio [mesi: 1] Allestimento del cantiere-Allestimento di servizi igienico assistenziali del cantiere-Baraccamenti Spogliatoio [mesi: 1] | 1,00 | 1,00 | 1,000 | 10,000 | 10,00 | | |
| | SOMMANO cad./mese | | | | | 10,00 | 305,21 | 3'052,10 |
| 23 01.06.120.00 1a | Baracca in lamiera zincata da adibire a deposito materiali e attrezzi di dimensioni cm 240x450x240 fornita in opera su piazzola in cls (questa esclusa), compreso il trasporto, il montaggio, lo smontaggio; per il primo mese. Allestimento del cantiere-Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi-Baraccamenti [mesi: 1] Allestimento del cantiere-Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi-Baraccamenti [mesi: 1] Allestimento del cantiere-Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi-Baraccamenti [mesi: 1] | 2,00 | 1,00 | 1,000 | 10,000 | 20,00 | | |
| | SOMMANO cad./mese | | | | | 20,00 | 106,49 | 2'129,80 |
| 24 02.10.060.00 1a | Quadro elettrico generale completo di apparecchiatura di comando e di protezione differenziale e magnetotermica da 32 A; costo mensile. Allestimento del cantiere-Realizzazione di impianto elettrico del cantiere-Quadro elettrico [mesi: 1] | 2,00 | 1,00 | 1,000 | 10,000 | 20,00 | | |
| | A RIPORTARE | | | | | 20,00 | | 31'105,73 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|--------------------------|--|------------|-------|-------|--------|----------|----------|-----------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | 20,00 | | 31'105,73 |
| | Allestimento del cantiere-Realizzazione di impianto elettrico del cantiere-Quadro elettrico [mesi: 1] SOMMANO cad.*mesi | | | | | 20,00 | 23,41 | 468,20 |
| 25 02.10.120.00 1a | Faro alogeno da 500 W con grado di protezione IP65, montato su cavalletto mobile per illuminazione di cantiere; costo mensile. Allestimento del cantiere-Realizzazione di impianto elettrico del cantiere-Illuminazione del cantiere [mesi: 1] Allestimento del cantiere-Realizzazione di impianto elettrico del cantiere-Illuminazione del cantiere [mesi: 1] SOMMANO cad.*mesi | 5,00 | 1,00 | 1,000 | 10,000 | 50,00 | | |
| | | | | | | 50,00 | 1,56 | 78,00 |
| 26 02.10.040.00 1a | Cassetta di derivazione da esterno, grado di protezione IP 55, in metallo, con passacavi, inclusi accessori per giunzione cavi, coperchio e viti di fissaggio, fornita e posta in opera; dimensioni mm 185x250x85. Allestimento del cantiere-Realizzazione di impianto elettrico del cantiere-Illuminazione del cantiere Allestimento del cantiere-Realizzazione di impianto elettrico del cantiere-Illuminazione del cantiere SOMMANO cad. | 5,00 | 1,00 | 1,000 | 10,000 | 50,00 | | |
| | | | | | | 50,00 | 28,40 | 1'420,00 |
| 27 02.10.001.00 1a | Tubi portacavi rigidi Mannesman, in acciaio zincato, estremità filettate, conforme alle norme, forniti e posti in opera a vista, completi di accessori per l'installazione a regola d'arte in impianti antideflagranti; diametro nominale 1" | | | | | | | |
| | Allestimento del cantiere-Realizzazione di impianto elettrico del cantiere-Illuminazione del cantiere Allestimento del cantiere-Realizzazione di impianto elettrico del cantiere-Illuminazione del cantiere SOMMANO ml | 150,00 | 1,00 | 1,000 | 1,000 | 150,00 | | |
| | | | | | | 150,00 | 18,37 | 2'755,50 |
| 28 02.10.100.00 1 | Apparecchio di comando per impianto di illuminazione antideflagrante; fornito e posto in opera. Allestimento del cantiere-Realizzazione di impianto elettrico del cantiere-Illuminazione del cantiere Allestimento del cantiere-Realizzazione di impianto elettrico del cantiere-Illuminazione del cantiere SOMMANO cad. | 5,00 | 1,00 | 1,000 | 1,000 | 5,00 | | |
| | | | | | | 5,00 | 53,55 | 267,75 |
| 29 02.09.001.00 1 | Scavo a sezione ristretta da effettuare con mezzo meccanico su terreno di qualsiasi natura e consistenza, compreso il rinterro. Allestimento del cantiere-Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere-Scavo Allestimento del cantiere-Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere-Scavo Protezione da rischi provenienti dall'ambiente circostante-Aggottamento e deflusso delle acque SOMMANO m3 | 15,00 | 1,00 | 1,000 | 1,000 | 15,00 | | |
| | | | | | | 15,00 | 16,86 | 252,90 |
| 30 02.09.040.00 1a | Corda di rame nuda elettrolitica interrata, fornita e posta in opera, compreso lo scavo ed il rinterro; sezione 10 mm2. | | | | | | | |
| | A RIPORTARE | | | | | | | 36'348,08 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|--------------------------|--|------------|-------|-------|---------|----------|----------|-----------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | | | 36'348,08 |
| | Allestimento del cantiere-Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere-Conduttori Allestimento del cantiere-Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere-Conduttori SOMMANO ml | 1,00 | 1,00 | 1,000 | 100,000 | 100,00 | | |
| | | | | | | 100,00 | 22,94 | 2'294,00 |
| 31 02.09.100.00 1a | Dispensore in tondo di acciaio ramato elettroliticamente con estremità filettate di lunghezza ml 1,50, fornito e posto in opera, per la posa in opera si utilizzerà una testa di battuta con rapporto di 1 ogni 10 dispersori; diametro mm 18. Allestimento del cantiere-Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere-Dispersori Allestimento del cantiere-Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere-Dispersori SOMMANO cad. | 5,00 | 1,00 | 1,000 | 1,000 | 5,00 | | |
| | | | | | | 5,00 | 15,76 | 78,80 |
| 32 02.09.020.00 1a | Pozzetto in resina per impianto di messa a terra, completo di coperchio rettangolare carrabile con sovraimpresso il simbolo di messa a terra, fornito e posto in opera; da cm 20x20x20. Allestimento del cantiere-Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere-Pozzetti Allestimento del cantiere-Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere-Pozzetti SOMMANO cad. | 5,00 | 1,00 | 1,000 | 1,000 | 5,00 | | |
| | | | | | | 5,00 | 23,06 | 115,30 |
| 33 02.09.080.00 2 | Collegamento dei conduttori di terra ai dispersori tondi mediante morsetti ramati, con bullone da 10x25 mm. Allestimento del cantiere-Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere-Collegamenti Allestimento del cantiere-Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere-Collegamenti SOMMANO cad. | 5,00 | 1,00 | 1,000 | 1,000 | 5,00 | | |
| | | | | | | 5,00 | 7,55 | 37,75 |
| 34 02.09.120.00 1a | Controllo periodico di verifica dell'efficienza dei dispositivi di messa a terra come previsto dalle norme vigenti, da effettuarsi almeno una volta ogni due anni; per impianto. Allestimento del cantiere-Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere-Controllo Allestimento del cantiere-Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere-Controllo SOMMANO cad. | 1,00 | 1,00 | 1,000 | 1,000 | 1,00 | | |
| | | | | | | 1,00 | 397,80 | 397,80 |
| 35 02.09.160.00 1 | Onere di maggiorazione per accessi e per la verifica su ogni dispersore. Allestimento del cantiere-Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere-Controllo Allestimento del cantiere-Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere-Controllo SOMMANO cad. | 5,00 | 1,00 | 1,000 | 1,000 | 5,00 | | |
| | | | | | | 5,00 | 30,60 | 153,00 |
| 36 03.11.060.00 1a | Tubazione in polietilene ad alta densità per condotte di scarico, posata a vista, fornita e posta in opera compresi i pezzi speciali, le giunzioni saldate, gli | | | | | | | |
| | A RIPORTARE | | | | | | | 39'424,73 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|--------------------------|---|------------|-------|-------|--------|----------|----------|-----------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | | | 39'424,73 |
| | staffaggi e quanto altro occorre per dare l'opera finita; di diametro 110 mm. Allestimento del cantiere-Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere-Condotta di scarico esterna Allestimento del cantiere-Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere-Condotta di scarico esterna | 1,00 | 50,00 | 1,000 | 1,000 | 50,00 | | |
| | SOMMANO ml | | | | | 50,00 | 18,58 | 929,00 |
| 37 03.11.080.00 1a | Tubazione in polietilene ad alta densità PEAD/PN 3,2, conforme alle norme, per scarichi non in pressione con giunzioni eseguite mediante saldatura di testa effettuata per polifusione con apposita attrezzatura, in opera, su massetto di fondazione dello spessore minimo di 10 cm gettato su un magrone di pulizia, armato con rete metallica elettrosaldata 20x20 d=8 mm; il rinfilo ed il ricoprimento, di spessore minimo 10 cm, eseguito con conglomerato di cemento tipo 325 dosato a 300 kg, compreso i pezzi speciali, la suggellatura dei giunti. Di diametro esterno da 110 mm. Allestimento del cantiere-Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere-Condotta di scarico interrata Allestimento del cantiere-Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere-Condotta di scarico interrata | 1,00 | 50,00 | 1,000 | 1,000 | 50,00 | | |
| | SOMMANO ml | | | | | 50,00 | 25,30 | 1'265,00 |
| 38 03.11.040.00 1a | Impianto di distribuzione di acqua potabile per cantiere, realizzato con tubazione a vista in PEAD, compreso giunzioni, allacci e pezzi speciali; diametro fino a 25 mm. Allestimento del cantiere-Realizzazione di impianto idrico del cantiere-Impianto idrico esterno Allestimento del cantiere-Realizzazione di impianto idrico del cantiere-Impianto idrico esterno | 1,00 | 50,00 | 1,000 | 1,000 | 50,00 | | |
| | SOMMANO ml | | | | | 50,00 | 14,07 | 703,50 |
| 39 03.11.120.00 1 | Provvista di acqua potabile in cantiere a mezzo autobotte da litri 10000 e scarico in apposita cisterna, compreso il trasporto fino ad una distanza massima di Km 10. Allestimento del cantiere-Realizzazione di impianto idrico del cantiere-Provvista di acqua potabile a mezzo autobotte Servizi igienico-sanitari ed assistenziali-Provvista di acqua potabile a mezzo autobotte Allestimento del cantiere-Realizzazione di impianto idrico del cantiere-Provvista di acqua potabile a mezzo autobotte Servizi igienico-sanitari ed assistenziali-Provvista di acqua potabile a mezzo autobotte | 1,00 | 1,00 | 1,000 | 1,000 | 1,00 | | |
| | SOMMANO cad. | | | | | 1,00 | 259,10 | 259,10 |
| 40 03.11.140.00 1 | Allaccio idrico del cantiere alla rete pubblica. Allestimento del cantiere-Realizzazione di impianto idrico del cantiere-Allaccio idrico Allestimento del cantiere-Realizzazione di impianto idrico del cantiere-Allaccio idrico | 1,00 | 1,00 | 1,000 | 1,000 | 1,00 | | |
| | A RIPORTARE | | | | | 1,00 | | 42'581,33 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|-------------------------|---|------------|-------|-------|--------|----------|----------|-----------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | 1,00 | | 42'581,33 |
| | SOMMANO cad. | | | | | 1,00 | 476,80 | 476,80 |
| 41 01.07.020.00 2 | <p>Armadietto in metallo, verniciato con due ante, dimensioni cm 53x20x53h, contenente presidi medicali: 5 paia guanti sterili; mascherina con visiera paraschizzi; 3 flaconi di soluzione fisiologica da 500 ml; 2 flaconi di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% iodio da 500 ml; 10 compresse di garza sterile 10 x 10 cm; 2 garze sterili 18 x 40; 1 benda di garza da cm 3,5 x 10; 2 teli sterili per ustioni; 2 pinzette sterili monouso; 1 confezione di cotone idrofilo; 1 benda a rete elastica; 2 confezioni di cerotti di varie misure; 2 rotoli di cerotto h cm 2,5; 1 paio di forbici; 3 lacci emostatici; 2 confezioni di ghiaccio istantaneo; 2 sacchetti monouso per rifiuti sanitari; 1 termometro; apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa; istruzioni multilingua pronto soccorso. Sono stati aggiunti i seguenti prodotti di maggior consumo: 1 confezione da 8 salviette (3 disinfettanti, 2 di ammoniaca, 3 di sapone liquido); apribocca e rianimatore bocca a bocca (kit completo); 1 coperta isoterma; 1 telo triangolare TNT cm 96 x 96 x 136; 2 bustine di preparato per ustioni in gel g 3,5; 2 bende elastiche m 4 x 6 cm; tampobenda mm 80 x 100; 4 rotoli di benda orlata cm 10 x 3,5 m.</p> <p>Servizi igienico-sanitari ed assistenziali-Pronto soccorso e medicazione</p> <p>Servizi igienico-sanitari ed assistenziali-Pronto soccorso e medicazione</p> | | | | | | | |
| | SOMMANO cad. | | | | | 1,00 | 187,00 | 187,00 |
| 42 01.07.220.00 1 | <p>Kit lavaocchi per primo soccorso di lavaggio e medicazione degli occhi.</p> <p>Servizi igienico-sanitari ed assistenziali-Kit lavaocchi</p> <p>Servizi igienico-sanitari ed assistenziali-Kit lavaocchi</p> <p>Servizi igienico-sanitari ed assistenziali-Kit lavaocchi</p> | 1,00 | 1,00 | 1,000 | 1,000 | 1,00 | | |
| | SOMMANO cad. | | | | | 1,00 | 50,49 | 50,49 |
| | Parziale LAVORI A MISURA euro | | | | | | | 43'295,62 |
| | TOTALE euro | | | | | | | 43'295,62 |
| | <p>Avezzano, 11/06/2014</p> <p>Il Tecnico</p>  | | | | | | | |
| | A RIPORTARE | | | | | | | |